Comune di SAN SECONDO PARMENSE
Provincia di PARMA

ALLEGATO B
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2010

COMMITTENTE: COMUNE SAN SECONDO PARMENSE

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI COMPRENSIVI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA (PARI A EURO 1500): 165.064/45.-
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO : EURO 163.564/45

Data,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom alessandra arduzzoni

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

UFFICIO TECNICO COMUNALE Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni geom Arduzzoni Alessandra
Piazza Mazzini n 12 - 43017 San Secondo P.se - tel 0521/377307 - fax 0521/872757

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1	RISAGOMATURA DI STRADA BIANCA , PREVIA FORNITURA E STESA UNIFORME DI CEMENTO R 325 IN RAGIONE DI KG 12 AL MQ, FRESATURA E MISCELAZIONE PER UNA PROFONDITà MEDIA DI CM 20 DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON IL LEGANTE DI CUI SOPRA CON IDONEO MEZZO MECCANICO, MACINAZIONE CON MACCHINA STABILIZZATRICE, EVENTUALE RICARICA CON STABILIZZATO A SECONDA DELLE NECESSITà, LIVELLAZIONE CON MEZZO MECCANICO IDONEO ALLA ELIMINAZIONE DI QUALSIASI BUCA , AVVALLAMENTO O DOSSO, COMPRESE BAGNATURA , FORMAZIONE PENDENZE E COMPATTAZIONE CON RULLO DI PESO ADEGUATO DI ALMENO 8 TONN.TUTTO QUANTO FINITO IN OPERA A REGOLA D'ARTE SOMMANO...	m2	2´668,16			
2	LAVORI DI SCIGLIATURA E TAGLI DI SCOLO SU ENTRAMBE LE BANCHINE LATERALI AD UN INTERASSE DI 20-25 ML, COMPRESO LA STESA DEL MATERIALE DI RISULTA SULLE BANCHINE E TUTTO QUANTO PER RENDERE L'INTERVENTO A REGOLA D'ARTE SOMMANO...	km	0,82			
3	FORNITURA E STESA DI TAPPETONE BITUMINOSO STESO CON VIBROFINITRICE, GRANULOMETRIA 0/12 MM CON BITUME 5%, PREVIA PULIZIA DEL PIANO DI POSA, SISTEMAZIONE E RIEMPIMENTO BUCHE, COMPRESE MANO DI ATTACCO CON EMULSIONE BITUMINOSA, RULLATURA CON RULLO DI PESO ADEGUATO DI ALMENO 8 TONNELLATE, SAGOMATURA E FORMAZIONE PENDENZE, SIGILLATURA CON FORNITURA E STESA DI EMULSIONI BITUMINOSE AL 65% DI BITUME E STESA D MANO DI SABBIA FINALE, MISURATO A SPESSORE FINITO COMPATTATO IN OPERA DI SPESSORE DI CM 6 . SOMMANO...	m2	2´030,00			
4	FORNITURA E POSA DI TAPPETONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PREVIA CHIUSURA E SISTEMAZIONE BUCHE ED AVVALLAMENTI, GRANULOMETRIA 0/15 MM, STESO A MANO OVE NECESSARIO, PREVIA PULIZIA DEL PIANO DI POSA , COMPRESE MANO DI ATTACCO CON EMULSIONE BITUMINOSA , COMPATTAMENTO CON RULLO DI PESO ADEGUATO DI ALMENO 8 TONNELLATE, COMPRESE SAGOMATURA E FORMAZIONE PENDENZE, SIGILLATURA CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 65% E MANO DI SABBIA FINALE, TUTTO QUANTO FINITO IN OPERA. QUANTITà UNITARIA 17,50 Q.LI AL MC. SOMMANO...	Q.LE	5´231,12			
5	FORNITURA E POSA DI MANTO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, IN STRATI MEDI DI SPESSORE 4 CM , MISURATI COMPRESSI IN OPERA, STESO CON VIBROFINITRICE E CILINDRATO					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
	CON RULLO DI PESO ADEGUATO, DI ALMENO 8 TONNELLATE ,COMPRESE PULIZIA PIANO DI POSA STESA EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO, SAGOMATURA E FORMAZIONE PENDENZE E STESURA FINALE DI MANO DI SIGILLO CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 65% E MANO DI SABBIA. SOMMANO...	m2	2´907,80			
6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRATTAMENTO BITUMINOSO IN SEMIPENETRAZIONE CON STESA DI PIETRISCO DI 40/60 MM PER LO SPESSORE MEDIO DI 6/7 CM , CON 5 KG DI EMULSIONE ACIDA AL 60 % DI BITUME SPARSA IN DUE MANI SUCCESSIVE IN RAGIONE DI 2,5 KG AL MQ CADAUNA, IL TUTTO RICOPERTO CON LITRI 15 DI PIETRISCO DI 8/12 MM PER LA PRIMA MANO E LITRI 10 DI PIETRISCO 6/8 MM PER LA SECONDA MANO, COMPRESE PULIZIA DEL PIANO DI POSA E SUCCESSIVE RULLATURE CON COMPRESSORI DI ALMENO 8 TONNELLATE. SOMMANO...	m2	9´495,20			
7	Fresatura di pavimentazione esistente per uno spessore medio di 15 cm con materiale lasciato sul posto, ricaricato con stesura uniforme di cemento R325 , in ragione di Kq 12 al mq, il tutto miscelato e livellato con idonei mezzi meccanici, compreso formazione pendenze, bagnatura e rullatura con compressori di peso adeguato di almeno 8 tonnellate, tutto quanto finito in opera a regola d'arte. SOMMANO...	m2	1´770,77			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					
	(diconsi euro - in lettere)					
	Pari a Ribasso del _____%					
	(ribasso in lettere)					
	Data, 11/08/2010 **IL CONCORRENTE** *(timbro e firma)*					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M	**LAVORI A MISURA**
M:001	STRADE ASFALTATE EXTRAURBANE
M:001.006	STRADA DEL CUCCO
M:001.006.003	FORNITURA E POSA DI TAPPETONE BITUMINOSO, GRANULOMETRIA 0/15 MM, COMPRESO MANO DI ATTACCO, RULLATURA , MANO DI SIGILLO E SABBIA
M:001.007	STRADA DELLA BARCACCIA
M:001.007.003	FORNITURA E POSA DI TAPPETONE BITUMINOSO, GRANULOMETRIA 0/15 MM, COMPRESO MANO DI ATTACCO, RULLATURA , MANO DI SIGILLO E SABBIA
M:001.008	STRADA CAVAZZOCCHI
M:001.008.004	FORNITURA E POSA DI TAPPETONE BITUMINOSO, GRANULOMTERIA 0/12 MM, SPESSORE FINITO 6 CM, COMPRESO MANO DI ATTACCO, RULLATURA, MANO DI SIGILLO CON EMULSIONE BITUMINOSA E MANO DI SABBIA, AL MQ
M:001.009	STRADA DI SAN GENESIO
M:001.009.003	FORNITURA E POSA DI TAPPETONE BITUMINOSO, GRANULOMETRIA 0/15 MM, COMPRESO MANO DI ATTACCO, RULLATURA , MANO DI SIGILLO E SABBIA
M:001.010	STRADA DELLA FORNACE
M:001.010.003	FORNITURA E POSA DI TAPPETONE BITUMINOSO, GRANULOMETRIA 0/15 MM, COMPRESO MANO DI ATTACCO, RULLATURA , MANO DI SIGILLO E SABBIA
M:002	STRADE BIANCHE EXTRAURBANE
M:002.001	STRADA VARANA
M:002.001.001	SCIGLIATURA E FORMAZIONE TAGLI DI SCOLO BANCHINE
M:002.001.002	FORMAZIONE IN OPERA DI TRATTAMENTO BITUMINOSO IN SEMIPENETRAZIONE CON BITUMI MODIFICATI E PIETRISCO
M:002.001.007	FRESATURA, STABILIZZAZIONE A CEMENTO 325, MISCELAZIONE E RISAGOMATURA CON LIVELLAZIONE E COMPATTAMENTO
M:002.002	MAZZOLA PONENTE PARTE BIANCA
M:002.002.002	FORMAZIONE IN OPERA DI TRATTAMENTO BITUMINOSO IN SEMIPENETRAZIONE CON BITUMI MODIFICATI E PIETRISCO
M:002.019	STRADA DELLA COLMIGNOLA
M:002.019.007	FRESATURA, STABILIZZAZIONE A CEMENTO 325, MISCELAZIONE E RISAGOMATURA CON LIVELLAZIONE E COMPATTAMENTO
M:003	STRADE ASFALTATE URBANE
M:003.011	PIAZZA MAZZINI C/O SEDE COMUNALE
M:003.011.005	FORMAZIONE IN OPERA DI MANTO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, SPESSORE 4 CM FINITO, COMPRESO MANO DI ATTACCO, RULLATURA, MANO FINALE DI SIGILLO CON EMULSIONE BITUMINOSA E SABBIA
M:003.012	PARCHEGGIO PIAZZALE F. BERNINI
M:003.012.005	FORMAZIONE IN OPERA DI MANTO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, SPESSORE 4 CM FINITO, COMPRESO MANO DI ATTACCO, RULLATURA, MANO FINALE DI SIGILLO CON EMULSIONE BITUMINOSA E SABBIA
M:003.014	VIALE P.M.ROSSI
M:003.014.003	FORNITURA E POSA DI TAPPETONE BITUMINOSO, GRANULOMETRIA 0/15 MM, COMPRESO MANO DI ATTACCO, RULLATURA , MANO DI SIGILLO E SABBIA
M:003.015	VIALE CESARE BATTISTI
M:003.015.004	FORNITURA E POSA DI TAPPETONE BITUMINOSO, GRANULOMTERIA 0/12 MM, SPESSORE FINITO 6 CM, COMPRESO MANO DI ATTACCO, RULLATURA, MANO DI SIGILLO CON EMULSIONE BITUMINOSA E MANO DI SABBIA, AL MQ
M:003.017	VIA ZARDI
M:003.017.005	FORMAZIONE IN OPERA DI MANTO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, SPESSORE 4 CM FINITO, COMPRESO MANO DI ATTACCO, RULLATURA, MANO FINALE DI SIGILLO CON EMULSIONE BITUMINOSA E SABBIA
M:006	STRADE ASFALTATE EXTRAURBANE
M:006.020	STRADA MAZZOLA PONENTE PARTE ASFALTATA

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
M:006.020.007	FRESATURA, STABILIZZAZIONE A CEMENTO 325, MISCELAZIONE E RISAGOMATURA CON LIVELLAZIONE E COMPATTAMENTO